

---

# PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień

---

45233200-1 Roboty w zakresie różnych nawierzchni

NAZWA INWESTYCJI: Przebudowa drogi  
ADRES INWESTYCJI: dz nr 366,516 obręb Tarnówka  
NAZWA INWESTORA: Gmina Tarnówka  
ADRES INWESTORA: ul Zwycięstwa 2; 77-416 Tarnówka

BRANŻE: Drogowe

DATA OPRACOWANIA: 15.09.2020

---

WYKONAWCA:

INWESTOR:

Data opracowania  
15.09.2020

Data zatwierdzenia

## Obmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
OBMIAR: Przebudowa drogi					
1		Droga dz nr 366;516 obręb Tarnówka			
1 d.1	KNR 2-31 0101-01	Mechaniczne wykonanie koryta w gruncie kat. I-IV głębokości do 20 cm	m2		
		1400 * 4	m2	5 600,000	
				RAZEM	5 600,000
2 d.1	KNR 2-31 0101-02	Mechaniczne wykonanie koryta w gruncie kat. I-IV - za każde dalsze 5 cm głębokości Krotność = -1	m2		
		1400 * 4	m2	5 600,000	
				RAZEM	5 600,000
3 d.1	KNR 2-31 0103-04	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV	m2		
		1400 * 4	m2	5 600,000	
				RAZEM	5 600,000
4 d.1	KNR 2-31 0204-03	Nawierzchnia z gruzu kruszonego 0/63 - warstwa dolna - grubość po zagęszczeniu 10 cm	m2		
		5600	m2	5 600,000	
				RAZEM	5 600,000
5 d.1	KNR 2-31 0204-04	Nawierzchnia z gruzu kruszonego 0/63 - warstwa dolna - każdy dalszy 1 cm grubości po zagęszczeniu Krotność = 5	m2		
		5600	m2	5 600,000	
				RAZEM	5 600,000
6 d.1	KNR 2-31 0105-03	Zamknięcie warstwy nawierzchni z gruzu gruntem rodzonym z zagęszczeniem mechanicznym gr 3 cm / materiał z koryta/ analogia	m2		
		5600	m2	5 600,000	
				RAZEM	5 600,000
7 d.1	KNR 2-31 0105-04	Posypka z gruntu rodzimego z zagęszczeniem mechanicznym - za każdy dalszy 1 cm grubości warstwy po zagęszczeniu analogia Krotność = -2	m2		
		5600	m2	5 600,000	
				RAZEM	5 600,000