

Przedmiar

Nr	Podstawa	Kod poz.	Nr ST	Opis robót	Jm	Ilość
1	2	3	4	5	6	7
				1 Schody		
1	KNR 2-01 0310/02			Wykopy ciągłe lub jamiste w gruncie kategorii III ze skarpami o szerokości dna do 1,5m i głębokości do 1,5m ze złożeniem urobku na odkład	m3	2,471
2	KNR 2-02 0202/01.1			Ławy fundamentowe żelbetowe prostokątne o szerokości do 0,6m z ręcznym układaniem betonu	m3	1,098
3	KNR-W 2-02 0101/06			Fundamenty z bloczków betonowych na zaprawie cementowej	m3	1,068
4	KNR-W 2-02 0603/01			Izolacje przeciwwilgociwe powłokowe asfaltowe pionowe wykonywane na zimno z emulsji asfaltowej - pierwsza warstwa	m2	2,745
5	KNR-W 2-02 0603/02			Izolacje przeciwwilgociwe powłokowe asfaltowe pionowe wykonywane na zimno z emulsji asfaltowej - każda następna warstwa ponad jedną	m2	2,745
6	KNR-W 2-02 0604/01			Izolacje przeciwwilgociwe dwiema warstwami papy na lepiku na gorąco ław fundamentowych murowanych z wyrównaniem zaprawą	m2	1,525
7	KNR-W 2-02 0219/01.1			Schody żelbetowe z ręcznym układaniem betonu - stopnie betonowe zewnętrzne i wewnętrzne na gotowym podłożu	m3	0,994
8	KNR-W 2-02 1103/01.2			Podkłady z ubitych materiałów sypkich na podłożu gruntowym w budownictwie mieszkaniowym i użyteczności publicznej	m3	0,994
9	KNR-W 2-02 0902/01			Tynki zwykłe kategorii III ścian płaskich i powierzchni poziomych (balkony, loggie) wykonywane ręcznie	m2	2,385
10	KNR-W 2-02 1207/01			Balustrady schodowe prętowe wypełnione przymocowane do policzków śrubami lub spawane	m	0,994
11	KNR 0-12r96 1120/04			Posadzka z płytek o wymiarach 30x30 układane metodą kombinowaną	m2	4,65
				2 Rozbiórki		
12	KNR 4-01 0307/02.1			Przemurowanie ciągłe pęknięć przy użyciu zaprawy cementowej w ścianach z cegieł grubości 1cegły na zaprawie cementowo-wapiennej	m	20
13	KNR 4-01 0354/04			Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2m2	szt	5
14	KNR 4-01 0355/02			Ręczne oczyszczenie z zaprawy uzyskanych z rozbiórki ościeżnic drzwiowych i okiennych i ułożenie w miejscu składowania	szt	5
15	KNR 4-01 0355/03			Ręczne oczyszczenie z zaprawy uzyskanych z rozbiórki skrzydeł drzwiowych i okiennych i ułożenie w miejscu składowania	szt	5
16	KNR 4-01 0349/02			Rozebranie ścian, filarów, kolumn wykonanych z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej	m3	0,252
17	KNR 4-01 0701/05			Odbicie tynków wewnętrznych o powierzchni ponad 5m2 na ścianach, filarach, pilastrach z zaprawy cementowo-wapiennej	m2	139,785
18	KNR 4-01 0701/11			Odbicie tynków wewnętrznych o powierzchni ponad 5m2 na stropach płaskich, belkach, biegach i spocznikach schodowych z zaprawy cementowo-wapiennej	m2	63,58
19	KNR 4-01 0212/01			Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubości do 15cm	m3	9,537
20	KNR 4-01 0106/01			Wykopy nieumocnione o ścianach pionowych wykonywane wewnątrz budynku - wykop bez względu na głębokość i kategorię z odrzuceniem na odległość do 3m	m3	9,537
21	KNR 4-01 0429/01			Rozbiórki polep stropów drewnianych	m2	63,58
22	KNR 4-01 0429/03			Rozbiórki ślepych pułapów stropów drewnianych	m2	63,58

Przedmiar

Nr	Podstawa	Kod poz.	Nr ST	Opis robót	Jm	Ilość
1	2	3	4	5	6	7
23	KNR 4-01 0408/03			Dwustronne wzmocnienie drewnianych belek stropowych	m	15,75
24	KNR 4-01 0106/04			Usunięcie z budynku gruzu i ziemi bez względu na kategorię z parteru	m3	34,823
3 Elewacja						
25	KNR 0-23 2611/01			Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką-mokrą poprzez oczyszczenie mechaniczne i zmycie	m2	80,367
26	KNR 0-23 2611/02			Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką-mokrą poprzez jednokrotne gruntowanie emulsją ATLAS UNI-GRUNT	m2	80,367
27	KNR 0-23 2612/06			Przyklejenie warstwy siatki na ścianach przy ociepleniu ścian budynków płytami styropianowymi w systemie STOPTER	m2	80,367
28	KNR 0-23 0933/02.1			Wykonanie cienkowarstwowej wyprawy z akrylowych tynków dekoracyjnych CERMIT N 200 o fakturze nakrapianej o grubości 2mm na ścianach płaskich i powierzchniach poziomych	m2	80,367
29	NNRNKB 6 0541/01			Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szerokości w rozwinięciu do 25cm	m2	0,96
4 Roboty wewnętrzne						
30	KNR 2-02 1101/01.1			Podkłady betonowe na podłożu gruntowym z betonu zwykłego	m3	6,358
31	KNR 2-02 0607/01			Izolacja pozioma podposadzkowa przeciwwilgociowa i przeciwwodna z folii polietylenowej szerokiej	m2	59,73
32	KNR 2-02 0609/03			Izolacje poziome na wierzchu konstrukcji jednowarstwowe z płyt styropianowych na sucho	m2	59,73
33	KNR 2-02 1102/01			Warstwy wyrównawcze z zaprawy cementowej grubości 20mm pod posadzki zatarte na ostro	m2	59,73
34	KNR 2-02 1102/03 dopłata 4x			Warstwy wyrównawcze pod posadzki - dodatek lub potrącenie za zmianę grubości o 10mm	m2	59,73
35	KNR 2-02 0121/03			Ścianki działowe z płytek z betonu komórkowego grubości 12cm	m2	16,874
36	KNR 2-02 0121/05			Ścianki działowe z luksferów 20x20x5cm	m2	5,904
37	KNR 4-01 0321/01.1			Obsadzenie podokienników drewnianych lub stalowych do 1,5m	szt	4
38	KNR 2-02 1017/01			Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne, jednodzielne wewnątrz lokalowe, fabrycznie wykończone pełne o powierzchni do 1,60m2	m2	4,2
39	KNR 2-02 1019/04			Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne, wejściowe, fabrycznie wykończone, pełne, dwudzielne o powierzchni ponad 2,50m2	m2	2,73
40	KNR 2-02 1019/09			Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne, wejściowe, fabrycznie wykończone, przeciwpożarowe	m2	4,6
41	KNR 2-02 0613/06			Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe pionowe z płyt z wełny mineralnej układanych na sucho	m2	80,709
42	KNR 2-02 0613/03			Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe poziome płytami z wełny mineralnej układanymi na sucho - jedna warstwa	m2	63,58
43	KNR 2-02 0613/04			Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe płytami z wełny mineralnej układanymi na sucho - każda następną warstwa ponad jedną	m2	63,58
44	KNR 2-02 0607/01			Izolacja pozioma podposadzkowa przeciwwilgociowa i przeciwwodna z folii polietylenowej szerokiej	m2	63,58
45	KNR 2-02 0607/01			Izolacja pionowa przeciwwilgociowa z folii polietylenowej szerokiej	m2	80,709
46	KNR 0-14 2012/03			Okładziny stropów płytami gipsowo-kartonowymi na ruszcie metalowym podwójnym podwieszanym z kształowników CD i UD	m2	59,73
47	KNR 0-14 2010/07			Ścianki jednowarstwowe 50-101na rusztach pojedynczych z pokryciem jednostronnym	m2	80,709

Przedmiar

Nr	Podstawa	Kod poz.	Nr ST	Opis robót	Jm	Ilość
1	2	3	4	5	6	7
48	KNR 0-12r96 1118/04			Posadzka z płytek o wymiarach 30x30 układane metodą kombinowaną	m2	59,73
49	KNR 0-12r96 1119/01			Cokoliki z płytek układanych na klej o wymiarach 20x20 i wysokości 10cm	m	32,08
50	KNR 0-12r96 0829/04			Licowanie ścian płytkami na klej o wymiarach 30x30cm	m2	51,48
51	KNR K-09 0302/05			Zagruntowanie dwukrotne wewnętrznych podłóży z płyt gipsowo-kartonowych preparatami gruntującymi BOLIX	m2	176,99
52	KNR K-09 0302/06.1			Malowanie pierwszej warstwy wewnętrznych podłóży z płyt gipsowo-kartonowych farbą akrylową Bolix Biała	m2	176,99
53	KNR K-09 0302/07.1			Malowanie drugiej warstwy wewnętrznych podłóży z płyt gipsowo-kartonowych farbą akrylową Bolix Biała	m2	176,99