

Przedmiar robót

Obiekt Przebudowa drogi gminnej w m. Bartoszkowo
Kod CPV 45233252-0 - Roboty w zakresie nawierzchni ulic
Lokalizacja Bartoszkowo, działki nr 48, 51, 60 - obręb Bartoszkowo
Inwestor Gmina Tarnówka, ul. Zwycięstwa 2, 77 – 416 Tarnówka.
Biuro kosztorysowe Drogbit Grzegorz Piluszczyk, ul. Młynarska 9/4, 64-920 Piła

Tabela przedmiaru robót

Przebudowa drogi gminnej w m. Bartoszkowo

Nr	Podstawa	Nr ST	Opis robót	Jm	Ilość
1. Roboty przygotowawcze					
1.1. Roboty pomiarowe					
1	KNR 2-01 0119/03	D.01.01.01a	Roboty pomiarowe wraz z geodezyjną inwentaryzacją powykonawczą 0+000,00 - 0+193,57 0,19357	km	0,19
				razem	0,19
1.2. Roboty rozbiórkowe					
2	KNR 2-31 0803/03	D.01.02.04	Rozebranie mechaniczne nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych o śr. grubości 8cm z wywozem i utylizacją 20,00	m2	20,00
				razem	20,00
3	KNR 2-31 0802/07	D.01.02.04	Rozebranie mechaniczne podbudowy z kruszywa kamiennego o grubości 20cm z wywozem i utylizacją 20,00	m2	20,00
				razem	20,00
2. Roboty ziemne					
4	KNR 2-01 0206/04	D.02.01.00 D.02.01.01	Roboty ziemne w gruncie kategorii I-III wykonywane koparkami podsiębiernymi o pojemności łyżki 0,60m3 z wywozem i utylizacją Tabela robót ziemnych 557,18	m3	557,18
				razem	557,18
5	KNR 2-01 0235/01	D.02.01.00, D.06.04.01	Formowanie i zagęszczanie nasypów Tabela robót ziemnych 0,72	m3	0,72
				razem	0,72
3. Elementy ulic					
6	KNR 2-31 0403/05	D.08.01.01	Opornik betonowy o wymiarach 12x25cm wtopione na podsypce cementowo-piaskowej 438,00	m	438,00
				razem	438,00
7	KNR 2-31 0402/04	D.08.01.01	Ława betonowa z betonu C-12/15 438,00*0,09	m3	39,42
				razem	39,42
4. Podbudowy					
8	KNR 2-31 0103/04	D.04.01.01	Profilowanie i zagęszczanie mechaniczne podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kategorii I-IV Jezdnia 845,00	m2	845,00
				razem	845,00
9	KNR 2-31 0109/03	D.04.05.01	Analogia: Warstwa odcinająca z kruszywa stabilizowanego cementem o Rm = 5,00 MPa gr. 15 cm Jezdnia 845,00	m2	845,00
				razem	845,00
10	KNNR 6 0113/02	D – 04.04.00, D.04.04.02	Podbudowy z kruszyw łamanych 0/31,5 mm, grubość warstwy po zagęszczeniu 20cm Jezdnia 845,00	m2	845,00
				razem	845,00
5. Nawierzchnie					
11	KNR 2-31 0511/03	D.05.03.23a	Nawierzchnia jezdni z kostki brukowej betonowej grubości 8cm kolor szary, układane na podsypce cementowo-piaskowej o Rm=5,00 MPa gr. 5 cm Jezdnia 845,00	m2	845,00
				razem	845,00
6. Oświetlenie uliczne					
12	Kalkulacja indywidualna	SIWZ	Wykonanie latarni ulicznych w technologii LED, na słupach stalowych ocynkowanych o wysokości 8m, i prefabrykowanych fundamentach wraz z zasilającą linią kablową	szt.	7,00
7. Roboty wykończeniowe					
13	KNR 2-31 0103/04	D.04.01.01	Profilowanie i zagęszczanie mechaniczne podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kategorii I-IV - wykonanie gruntowych poboczy 193,57*0,50*2,0	m2	193,57
				razem	193,57
14	KNR 2-31 1406/03	D.03.02.01a	Regulacja włączów kanałowych wraz z naprawą istniejących studni oraz montażem betonowych płyt nastudziennych 8,00	szt.	8,00

Tabela przedmiaru robót

Przebudowa drogi gminnej w m. Bartoszkowo

Nr	Podstawa	Nr ST	Opis robót	Jm	Ilość
				razem	szt. 8,00
15	Kalkulacja indywidualna	D.03.02.01a	Zakup i dostarczenie wążów kanałowych wraz z pierścieniami odciążającym typu ciężkiego		
			8,00	szt.	8,00
				razem	szt. 8,00

Spis działów przedmiaru robót

Przebudowa drogi gminnej w m. Bartoszkowo

Nr	Opis
1.	Roboty przygotowawcze
1.1.	Roboty pomiarowe
1.2.	Roboty rozbiórkowe
2.	Roboty ziemne
3.	Elementy ulic
4.	Podbudowy
5.	Nawierzchnie
6.	Oświetlenie uliczne
7.	Roboty wykończeniowe