

Przedmiar robót

Obiekt Budowa drogi gminnej na działkach nr 470/7 i 467 w Tarnówce
Kod CPV 45233252-0 - Roboty w zakresie nawierzchni ulic
Lokalizacja Tarnówka działki nr 470/7, 467
Inwestor Gmina Tarnówka, ul. Zwycięstwa 2, 77 – 416 Tarnówka.
Biuro kosztorysowe Drogbit Grzegorz Piluszczyk, ul. Młynarska 9/4, 64-920 Piła

Tabela przedmiaru robót

Budowa drogi gminnej na działkach nr 470/7 i 467 w Tarnówce

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
1. Roboty pomiarowe				
1	KNR 2-01 0119/03	Roboty pomiarowe wraz z geodezyjną inwentaryzacją powykonawczą 0,106		
			km	0,11
			razem	0,11
2. Roboty ziemne				
2	KNR 2-01 0206/04	Roboty ziemne w gruncie kategorii I-IV wykonywane koparkami podsiębiernymi o pojemności łyżki 0,60m ³ z wywozem i utylizacją 460,00*0,55		
			m ³	253,00
			razem	253,00
3. Elementy ulic				
3	KNR 2-31 0403/05	Opornik betonowy o wymiarach 12x25cm wtopione na podsypce cementowo-piaskowej 215,00		
			m	215,00
			razem	215,00
4	KNR 2-31 0402/04	Ława betonowa z betonu C-12/15 215,00*0,09		
			m ³	19,35
			razem	19,35
4. Podbudowy				
5	KNR 2-31 0103/04	Profilowanie i zagęszczanie mechaniczne podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kategorii I-IV 460,00		
			m ²	460,00
			razem	460,00
6	KNR 2-31 0109/03	Analogia: Warstwa odcinająca z kruszywa stabilizowanego cementem o Rm = 5,00 MPa gr. 15 cm 460,00		
			m ²	460,00
			razem	460,00
7	KNNR 6 0113/02	Podbudowy z kruszyw łamanych 0/31,5 mm, grubość warstwy po zagęszczeniu 20cm 460,00		
			m ²	460,00
			razem	460,00
5. Nawierzchnie				
8	KNR 2-31 0511/03	Nawierzchnia jezdni z kostki brukowej betonowej grubości 8cm kolor szary, układane na podsypce cementowo-piaskowej o Rm=5,00 MPa gr. 5 cm - kostka betonowa Zamawiającego 460,00		
			m ²	460,00
			razem	460,00
6. Gruntowe pobocza				
9	KNR 2-31 0103/04	Profilowanie i zagęszczanie mechaniczne podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kategorii I-IV - wykonanie gruntowych poboczy 215,00*0,50*2,0		
			m ²	215,00
			razem	215,00

Spis działów przedmiaru robót

Budowa drogi gminnej na działkach nr 470/7 i 467 w Tarnówce

Nr	Opis
1.	Roboty pomiarowe
2.	Roboty ziemne
3.	Elementy ulic
4.	Podbudowy
5.	Nawierzchnie
6.	Gruntowe pobocza