
PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień

45233200-1

Roboty w zakresie różnych nawierzchni

NAZWA INWESTYCJI: Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych Tarnówka - Tarnowiec

ADRES INWESTYCJI: dz nr 711,707,718,757,756 obręb Tarnówka

NAZWA INWESTORA: Gmina Tarnówka

ADRES INWESTORA: ul Zwycięstwa 2; 77-416 Tarnówka

BRANŻE:

Drogowe

DATA OPRACOWANIA:

11.05.2022

WYKONAWCA:

INWESTOR:

Data opracowania

11.05.2022

Data zatwierdzenia

Obmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
OBMIAR: Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych Tarnówka - Tarnowiec					
1		Droga dz nr 711,707,718,757,756 obręb Tarnówka			
1 d.1	KNR 2-31 0101-01	Mechaniczne wykonanie koryta w gruncie kat. I-IV głębokości do 20 cm	m2		
		1400 * 4 + 40	m2	5 640,000	
				RAZEM	5 640,000
2 d.1	KNR 2-31 0101-02	Mechaniczne wykonanie koryta w gruncie kat. I-IV - za każde dalsze 5 cm głębokości Krotność = -1	m2		
		1400 * 4 + 40	m2	5 640,000	
				RAZEM	5 640,000
3 d.1	KNR 2-31 0103-04	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV	m2		
		1400 * 4 + 40	m2	5 640,000	
				RAZEM	5 640,000
4 d.1	KNR 2-31 0204-03	Nawierzchnia z gruzu kruszonego 0/63 - warstwa dolna - grubość po zagęszczeniu 10 cm	m2		
		5600 + 40	m2	5 640,000	
				RAZEM	5 640,000
5 d.1	KNR 2-31 0204-04	Nawierzchnia z gruzu kruszonego 0/63 - warstwa dolna - każdy dalszy 1 cm grubości po zagęszczeniu Krotność = 5	m2		
		5600 + 40	m2	5 640,000	
				RAZEM	5 640,000
6 d.1	KNR 2-31 0105-03	Zamknięcie warstwy nawierzchni z gruzu gruntem rodzیمym z zagęszczeniem mechanicznym gr 3 cm / materiał z koryta/ analogia	m2		
		5600 + 40	m2	5 640,000	
				RAZEM	5 640,000
7 d.1	KNR 2-31 0105-04	Posypka z gruntu rodzimego z zagęszczeniem mechanicznym - za każdy dalszy 1 cm grubości warstwy po zagęszczeniu analogia Krotność = -2	m2		
		5600 + 40	m2	5 640,000	
				RAZEM	5 640,000