

OPIS ROBÓT

Tytuł: ***Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych
Tarnówka – Tarnowiec dz.nr 711,707,718,757,767 obręb
Tarnówka***

Inwestor: ***Gmina Tarnówka ul. Zwycięstwa 2; 77-416 Tarnówka***

Spis zawartości programu.

1. Część opisowa.
2. Przedmiar robót

Wykonał:

Tarnówka - maj 2022

CZĘŚĆ OPISOWA

Do wykonanie prac budowlanych branży drogowej na – Przebudowę drogi dojazdowej do gruntów rolnych Tarnówka -Tarnowiec dz.nr 711,707,718,757,767 obręb Tarnówka

1. Przedmiot i zakres opracowania

Przebudowa drogi .

2. Drogi w planie

Istniejący odcinek drogi o nawierzchni gruntowej , zniekształcony przekrój geometryczny, /liczne koleiny i zagłębienia/ podłoże niestabilne. Stan drogi uniemożliwia bezpieczny przejazd pojazdów .

3. Cel i sposób realizacji

3.2 Przebudowa drogi - dz.nr. 711,707,718,757,767 obręb Tarnówka

- mechaniczne wykonanie koryta na głębokość do 15 cm ,
- profilowanie i zagęszczanie podłoża
- dowóz gruzu betonowo- ceglanego 0-63mm, wykonanie podbudowy, gr. warstwy 15 cm, /grubość warstwy po zagęszczeniu/,
- profilowanie,
- zagęszczenie - wałowanie należy kontynuować do osiągnięcia wskaźnika zagęszczenia nie mniejszego niż 0,97 ,
- przysypanie podbudowy gruzowej gruntem rodzimym gr około 1 cm pozostałą część gruntu należy rozplantować wzdłuż pasa drogowego ,
- spadki poprzeczne 3-5 %,
- szerokość drogi 4,0 m,
- poszerzenie na łuku drogi 40 m²
- długość przebudowanej drogi 1400 m ,

4. Wymagania odbiorowe robot remontowych

Wykonawcza zobowiązany będzie przed rozpoczęciem prac drogowych dostarczyć:

- oświadczenie pisemne lub inny dokument o zastosowaniu gruzu bez domieszki materiałów niebezpiecznych.

Dostarczone materiały przed wbudowaniem wymagają akceptacji przedstawiciela Zamawiającego .

Wykonawca zobowiązany będzie po zakończeniu prac drogowych a przed odbiorem dostarczyć zatwierdzony przez przedstawiciela Zamawiającego :

- protokoły sprawdzające grubości warstw 1 punkt na każde rozpoczęte 100 mb utwardzeń, / tolerancja +/- 1 cm średnia nie mniejsza niż projektowana /,
- protokół bilansu wykonanych prac – km, m², m,